

**DODATEK Č. 4**  
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 11. 2013

**Smluvní strany**

**Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově**

se sídlem: Klášterní 1, Broumov, PSČ 550 01

IČO: 48648884

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Broumov

Číslo účtu: 699942551/0100

Zastoupený: Mgr. Petrem Prokopem Siostrzonkem, převorem  
(dále jen „Objednatel“)

a

**HOCHTIEF CZ a.s.**

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČO: 46678468

DIČ: CZ46678468

Jednající: na základě plné moci – Ivanem Havlem, ředitelem divize Pozemní stavby Čechy a Ing.  
Romanem Mistlerem, obchodním ředitelem divize Pozemní stavby Čechy

Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

Bankovní spojení: Citibank Europe plc. organizační složka

Číslo účtu: 2047610104/2600

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následující změně výše uvedené Smlouvy o dílo:

I.  
**Předmět smlouvy**

Na základě dohody obou smluvních stran došlo k rozšíření předmětu díla. Z tohoto důvodů se dílo rozšiřuje o práce:

- „Změna nosné konstrukce mezistropu v m. č. 1039“, které jsou popsány ve Změnovém listu č. 001,
- „Úprava ocelového ztužujícího táhla v prostoru šachty jídelního výtahu“, které jsou popsány ve Změnovém listu č. 002,
- „Doplnění stropní konstrukce v m. č. 1033,2031,3030-1“, které jsou popsány ve Změnovém listu č. 003,
- „Sanace 2. PP“, které jsou popsány ve Změnovém listu č. 004,
- „Sanace zdiva napadeného dřevomorkou v 2. a 3.NP“, které jsou popsány ve Změnovém listu č. 006,
- „Čerpací jímka kanalizace“, které jsou popsány ve Změnovém listu č. 007,
- „Zazdění oken a doplnění překladu“, které jsou popsány ve Změnovém listu č. 008,
- „Dojezd osobního výtahu“, které jsou popsány ve Změnovém listu č. 009,
- „Doplnění podlahové konstrukce v m. č. 3090“, které jsou popsány ve Změnovém listu č. 011,
- „Změna osvětlení“, které jsou popsány ve Změnovém listu č. 013,

Jednotlivé změnové listy jsou Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.  
**Cena díla**

1. Objednatel a Zhotovitel se v souvislosti se změnou předmětu Díla, jak je uvedeno v čl. I. tohoto dodatku dohodli, že celková cena Díla dle čl. III. odst. 1. Smlouvy o dílo se zvyšuje o částku 745 195,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet pět tisíc sto devadesát pět korun českých) bez DPH takto:

Cena díla dle SOD.....	164 725 902,- Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 3.....	341 365,- Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 4.....	745 195,- Kč bez DPH
Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 4 .....	165 812 462,- Kč bez DPH

(slovy cena celkem: sto šedesát pět milionů osm set dvanáct tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých bez DPH).

2. Ke sjednané ceně bez DPH za provedení Díla náleží daň z přidané hodnoty. Její výše a režim se bude řídit platnými právními předpisy.

III.  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 4 je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je:

Příloha č. 1

- Změnový list č. 001 - Změna nosné konstrukce mezistropu v m. č. 1039
- Změnový list č. 002 - Úprava ocelového ztužujícího táhla v prostoru šachty jídelního výtahu
- Změnový list č. 003 - Doplnění stropní konstrukce v m. č. 1033,2031,3030-1
- Změnový list č. 004 - Sanace 2. PP
- Změnový list č. 006 - Sanace zdiva napadeného dřevomorkou v 2. a 3.NP
- Změnový list č. 007 - Čerpací jímka kanalizace
- Změnový list č. 008 - Zazdění oken a doplnění překladu
- Změnový list č. 009 - Dojezd osobního výtahu
- Změnový list č. 011 - Doplnění podlahové konstrukce v m. č. 3090
- Změnový list č. 013 - Změna osvětlení

V Broumově dne *14. 4. 2014*

Objednatel



*Petr Prokop Siostrzonek*  
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově  
Mgr. Petr Prokop Siostrzonek, převor

V Praze dne *14. 4. 2014*

Zhotovitel



*Ivan Havel*  
HOCHTIEF CZ a.s.  
Ivan Havel  
na základě plné moci

*Roman Mistoler*  
HOCHTIEF CZ a.s.  
Ing. Roman Mistoler  
na základě plné moci

## Příloha č. 1

- Změnový list č. 001 - Změna nosné konstrukce mezistropu v m. č. 1039
  - Změnový list č. 002 - Úprava ocelového ztužujícího táhla v prostoru šachty jídelního výtahu
  - Změnový list č. 003 - Doplnění stropní konstrukce v m. č. 1033,2031,3030-1
  - Změnový list č. 004 - Sanace 2. PP
  - Změnový list č. 006 - Sanace zdiva napadeného dřevomorkou v 2. a 3.NP
  - Změnový list č. 007 - Čerpací jímka kanalizace
  - Změnový list č. 008 - Zazdění oken a doplnění překladu
  - Změnový list č. 009 - Dojezd osobního výtahu
  - Změnový list č. 011 - Doplnění podlahové konstrukce v m. č. 3090
  - Změnový list č. 013 - Změna osvětlení
- Projektová dokumentace změn přiložena na CD

# Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera

Reg. číslo: CZ.1.06/5.1.00/03.08089  
Odběratel: Benediktínské opatství sv. Václava v Broumově  
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s.

## ZMĚNOVÝ LIST

č.001

### PŘEDMĚT ZMĚNY:

Změna nosné konstrukce mezistropu v m.č. 1039

### ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

**Zjištění :** V rámci bouracích prací, po odkrytí podkladních vrstev podlahy bylo zjištěno, že vrchol klenby je 15 cm pod nulou podlahy a tím nelze provést projektantem uvažovanou železobetonovou nosnou konstrukci podpírající nosné sloupy mezistropu. Tato skutečnost byla objektivně nepředvídatelná a navržená změna je nutná pro realizovatelnost díla.

**Návrh řešení:** zatížení mezistropu bude vyneseno nově řešenou ocel konstrukcí do obvodových nosných zdí dle nového návrhu projektanta

### Přílohy:

1. Výkaz a kalkulace ceny
2. Technická zpráva - Změna nosné konstrukce mezistropu v m.č. 1039
3. Půdorys - Změna nosné konstrukce mezistropu v m.č. 1039

Návrh změny Harmonogramu:

Návrh změny Ceny díla:

Předpokládaná hodnota			
"VÍCEPRÁCE" dle	č.001	činí	-103 544 Kč bez DPH
Předpokladaná změna			
ceny dle	č.001	činí	-103 544 Kč bez DPH



Souhlas Zhotovitele: .....

Jan Křístek- Vedoucí projektového týmu

Datum: 12.3.2014

Souhlas TDO Objednatele: .....

Jaroslav Hejzlar

Datum: 13.5.2014

Souhlas Generálního projektanta: .....

Libor Kluba, DiS.

Datum: 13.5.2014

Souhlas kord. projektu Objednatele: .....

JUDr. Libuše Růčková

Datum: 13.5.2014

Souhlas zástupce Objednatele: .....

Přemysl Sochor

Datum: 13.5.2014

Za objednatele převzal:

Datum:

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera  
 Objekt: Změnové listy  
 Část: Změnový list č. 01 - vestavba mezipatra v m.č. 1039

Objednatel: HOCHTIEF CZ a.s  
 Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 9.5.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce	Měření
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------	--------

## HSV Práce a dodávky HSV

-74 990,41

### 2 Zakládání

5 427,02

1	002	213141111	Zřízení vrsivky z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	105,420	15,6	1 644,55	1 644,55	
					105,420				
					105,420				
2	693	693112961	geotextilie 300 g/m2	m2	121,233	31,2	3 782,47	3 782,47	
					121,233				

### 3 Svislé a kompletní konstrukce

481,10

3	R	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,090	4 276,00	384,84	384,84	
					0,090				
					0,090				

uložení desky do drážky ve zdivu - uklínování desky v drážce

"1039" (6,80+7,15+2\*1,70+0,70)\*2\*0,05\*0,05

Součet

4	R	342248113	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 140 mm	m2	1,564	503,0	786,69	786,69	
					1,564				

"1039A-C" 7,11\*0,220

Součet

5	R	346244382	Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	-1,392	496,0	-690,43	-690,43	
					-1,392				
					-1,392				

"1039A-C - stropní deska - nosník HEB č. 24 - plentování části nosníku" -5,8\*0,24

Součet

4	R	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	-0,003	2 740,0	-8,22	-8,22	
					-0,150				
					0,090				

"strop nad m.č. 1035A-C - ŽB blok pod stropní nosníky do kapes ve zdivu - díle PD" -30\*0,25\*0,25\*0,08

"strop nad m.č. 1035 - ŽB blok pod stropní nosníky do kapes ve zdivu - díle ZL" -18\*0,25\*0,25\*0,08

Součet

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Zpracoval:

"strop nad m.č. 1035 - ŽB blok pod stropní nosníky do kapes ve zdivu - dle ZL" 9\*0,25\*0,25\*0,08+2\*0,30\*0,25\*0,08

0,057  
-0,093

R	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	456,0	-5,47	
---	-----------	-----------------------------------	----	-------	-------	--

Součet

"strop nad m.č. 1035A-C - ŽB blok pod stropní nosníky do kapes ve zdivu - dle PD" -30\*0,25\*0,08

-0,600

"strop nad m.č. 1035 - ŽB blok pod stropní nosníky do kapes ve zdivu - dle ZL" 18\*0,25\*0,08

0,360

"strop nad m.č. 1039 - ŽB blok pod stropní nosníky do kapes ve zdivu - dle ZL" 9\*0,25\*0,08+2\*0,30\*0,08

0,228

Součet

R	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	57,0	-0,68	
R	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	l	23 200,0	786,80	

\*R12:

v příčkách tl. 14cm

"1039A-C - dle PD" -7,11\*2\*0,00089\*1,10

-0,014

"1039A-C - dle ZL" 7,11\*6\*0,00089\*1,10

0,042

\*tržninky z R6 (a 260mm):

"1039A-C - dle ZL" 7,11\*(10,20)\*0,65\*0,000222\*1,10

0,006

Součet

R	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými silními Kari	t	23 200,0		
---	-----------	--	---	----------	--	--

2x síť 6/100/100

"strop nad m.č. 1035A-C - ŽB blok pod stropní nosníky do kapes ve zdivu - dle PD" -30\*2\*0,25\*0,25\*0,0045\*1,20

-0,020

"strop nad m.č. 1035 - ŽB blok pod stropní nosníky do kapes ve zdivu - dle ZL" 18\*2\*0,25\*0,25\*0,0045\*1,20

0,012

"strop nad m.č. 1039 - ŽB blok pod stropní nosníky do kapes ve zdivu - dle ZL" 9\*2\*0,25\*0,0045\*1,20+2\*2\*0,30\*0,25\*0,0045\*1,20

0,008

Součet

R	63131124	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m3	2 968,0	15 644,33	
---	----------	--	----	---------	-----------	--

Mazanina II do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20

-72 874,17

Součet

R	63131135	Mazanina II do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	2 982,0	-31 436,24	
---	----------	---	----	---------	------------	--

"skladba S108 - podlahová roznašecí deska - dle ZL" 52,71\*0,10

5,271

Součet

R	63131135	"skladba S108 - podlahová roznašecí deska - dle PD" 52,71*0,2	m3	2 982,0	-10,542	
---	----------	---	----	---------	---------	--

-10,542

Součet

R	63131135	"skladba S108 - podlahová roznašecí deska - dle PD" 52,71*0,2	m3	2 982,0	-10,542	
---	----------	---	----	---------	---------	--

-10,542

Součet

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Zpracoval:

13	R	631319173	Příplatek k mazanině tl 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	10,542	97,0	1 022,57	1 022,57
"skladba S108 - podlahová roznašecí deska - dle ZL" 2*52,71*0,10								
Součet: 10,542								
14	R	631319175	Příplatek k mazanině tl 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	-21,084	48,0	-1 012,03	-1 012,03
"skladba S108 - podlahová roznašecí deska - dle PD" 2*52,71*0,2								
Součet: -21,084								
15	R	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	-0,732	23 200,0	-16 982,40	-16 982,40
"skladba S108 - podlahová roznašecí deska - přívyžití spodního povrchu desky z R12 - dle ZL" (2*16,7*7,0)*2+140*2,0+70*3,5+24*7,0*0,00089*1,10								
Součet: -0,732								

16	R	635211122x	Náryp pod podlahy z keramzitu prolevaný cementovým mlékem	m3	-15,136	2 650,0	-40 110,40	-40 110,40
"výměna násypů v podlahách"								
"skladba S107 - dle PD" -(17,84+4,90+4,80)*0,57								
"skladba S108 - dle PD" -52,71*0,47								
"skladba S107 - dle ZL" (17,84+4,90+4,80)*0,05+11,50*0,50*0,50								
"skladba S108 - dle ZL" 52,71*0,40								
Součet: -15,136								

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání**

17	013	974029143	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 70 mm š do 100 mm	m	36,100	200,2	7 227,22	7 227,22
uložení desky do drážky ve zdivu								
"1039" (6,80+7,15+2*1,70+0,70)*2								
Součet: 36,100								

**95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb**

18	R	216904212x	Očištění ploch stlačeným vzduchem - stěna a rubu klenob	m2	-88,275	35,0	-3 089,63	-3 089,63
"skladba S107 - dle PD" -(17,84+4,90+4,80)*1,10								
"skladba S108 - dle PD" -52,71*1,10								
Součet: -88,275								

**96 Bourání konstrukcí**

19	R	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus		127,0	-3 439,22	-3 439,22
"strop nad m.č. 1035A-C - pro nosníky I - dle PD" -19								
"strop nad m.č. 1035 - pro nosníky I - dle ZL" 9								
"strop nad m.č. 1039 - pro nosníky I - dle ZL" 10								
Součet: -3 439,22								



Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Zpracoval:

Stavba/číslo

23 R	973031326	Výsekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m <sup>2</sup> hl do 450 mm	KUS	-2.000	136,0	-272,00	
*strop nad m.č. 1035A-C - pro nosníky I - dle PD* -11 000 *strop nad m.č. 1035 - pro nosníky I - dle ZL* 8 000 *strop nad m.č. 1039 - pro nosníky I - dle ZL* 1 000 Součet <b>-2 000</b>							
24 R	978023412x	Výsekáni a vyčištění spár stávajících kleneb (na rubové straně)	m <sup>2</sup>	-88,275	28,0	-2 471,70	
*skladba S107 - dle PD* - (17,84+4,90+4,80)*1,10 -30,294 *skladba S108 - dle PD* - 52,71*1,10 -57,981 Součet <b>-89,275</b>							

25 R	979098200x	Poplatek za uložení slabební suti a ostatních odpadů na skládce (skládkové)	l	-0,756	160,0	-120,96	
26 R	997013117l	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	l	-0,756	452,0	-341,71	
27 R	997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě suti a vybouraných hmot za zveššenou dopravu suti ZKD 10 m	l	-0,756	17,0	-12,85	
28 R	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	l	-0,756	99,0	-74,84	
29 R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	l	-24,192	6,0	-145,15	
Přesun hmot <b>-9 497,16</b>							

99		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná doprava vzdálenosti do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	l	-25,668	220,0	-5 646,96	
98 R	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zveššený přesun do 500 m	l	-25,668	150,0	-3 850,20	
Práce a dodávky PSV <b>-28 553,12</b>							

**PSV Práce a dodávky PSV**

767		Konstrukce zámečnické				-28 553,12	
98 R	76799-0001x	Kpl mlž + dod. vzájemně svařovaných (!) prvků nosné ocelové konstrukce vestavby mezipatra v 1.NP. Provedení dle projektové dokumentace. Stropní ocelové l-nosníky osazené samosialně (bez vzájemného svařování) jsou oceněny v kpl. 4 (vodorovné	kg	-356,914	80,0	-28 553,12	

odpočet - dle původního rozpočtu :

\*strop nad m.č. 1035A-C :

\*nosníky I č. 200\*

-915,952

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.


"nosníky l č. 140"  
TRHR100x100x6,0 -6\*3,0\*16,472\*1,15  
"P10-80/150"  
"kotevní desky KD z P10\*200/200 + R12"  
**Mezisoučet**  
"dle změnového listu č. 01 :"  
"strop nad m.č. 1035A-C :"  
"nosníky l č. 200" 2\*7,5\*26,2\*1,15  
"nosníky l č. 140"  
"P10-80/150" 31\*0,15\*0,08\*78,5\*1,15  
"hlavový svorník prům. 16mm"  
"strop nad m.č. 1039A-C :"  
"nosníky l č. 200"  
**Mezisoučet**  
**Součet**

Zpracovali:

-497,628  
-340,970  
-33,582  
-18,851  
**-1 806,983**  
  
451,950  
497,628  
33,582  
2,907  
  
464,002  
**1 450,069**  
**-356,914**

**Celkem**

**LEGENDA ZNACENI POLOZEK :**



Původní položka smluvního rozpočtu  
Obdobná položka smluvního rozpočtu  
Nová položka ÚRS  
Nová "R" položka ( individuální kalkulace )

Cena celkem	Vícepráce	Kvadratura
-103 544 Kč	31 281 Kč	-134 825 Kč

# Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera

Reg.číslo: CZ.1.06/5.1.00/03.08089  
 Odběratel: Benediktínské opatství sv.Václava v Broumově  
 Dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s.

## ZMĚNOVÝ LIST

č.002

### PŘEDMĚT ZMĚNY:

Úprava ocelového ztužujícího pásu (táhla) v prostoru šachty jídelního výtahu v mezipatře v místnosti č. M001 a v 2.NP v místnosti č.2026

### ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Zjištění : V rámci bouracích prací byl v násypu stávající podlahy objeven stávající ocelový pás, který prochází souvrstvím stávající podlahy a místem navrhované šachty jídelního výtahu (v mezipodlaží v místnosti č.M001 a v 2.NP v místnosti č.2026). PD stavby tuto skutečnost nijakým způsobem nepředpokládala. Jelikož šachtu jídelního výtahu není možno přesunout půdorysně jinam, je potřeba, aby zůstala na navrhovaném místě. Zároveň je potřeba, aby bylo zachováno objevené ocelové táhlo v souvrství podlahy. Poloha táhel nebyla při zpracování dokumentace vůbec zachycena provedenými sondami a ani na fasádách nejsou vidět žádné zední kleště. Dochovaná výkresová dokumentace se taktéž nezmiňuje o těchto táhlech.

Jedná se o objektivně nepředvídatelnou skutečnou, která byla odhalena až při rozkrytí souvrství podlahy v celé ploše místnosti.

Návrh řešení. : Přerušit stávající pás (táhlo) a pomocí rámu z ocelových L profilů (viz.výkres) realizovat „výměnu“ přerušenoého táhla vč.doplnění táhla a propojení výměny se stávajícím táhlem a tím obnovit funkci stávajícího táhla. Nové navržené ocelové výměny včetně propojení jsou nutné provést pro realizaci výtahové šachy jídelního výtahu

### Přílohy:

1. Výkaz a kalkulace ceny
2. Návrh - PD -nová výměna v místě šachty, technologický postup přerušenoí stávajícího táhla
3. Technologický postup přerušenoí stávajícího táhla

Návrh změny Harmonogramu:

Návrh změny Ceny díla. příloha č.1

Předpokládaná hodnota  
 "VÍCEPRÁCE" die č.002 číni 78 535 Kč bez DPH  
 předpokládaná změna  
 ceny die č.002 číni 78 535 Kč bez DPH



Souhlas Zhotovitele: Jan Křístek - Vedoucí projektového týmu		Datum: 6.5.2014
Souhlas TDO Objednatele: Jaroslav Hejzlar		Datum: 6.5.2014
Souhlas Generálního projektanta: Libor Klubač DiS.		Datum: 10.5.2014
Souhlas kord. projektu Objednatele: JUDr. Libuše Růčková		Datum: 13.5.2014
Souhlas zástupce Objednatele: Premysl Sochor		Datum: 13.5.2014

Za objednatele převzal

Datum

# ROZPOČET

Stavba: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera

Objekt: Změnové listy

Část: Změnový list č. 02 - ocelová výměna pro jídelní výtah

Objednatel: HOCHTIEF CZ a.s

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.4.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV

### Práce a dodávky HSV

19 449,20

#### 3

##### Svislé a kompletní konstrukce

502,74

1	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	0,135	3 724,00	502,74
---	-----------	---	----	-------	----------	--------

"m.č. M001" 0,30\*0,30\*0,50\*1

0,045

"m.č. 2026" 0,30\*0,30\*0,50\*2

0,090

Soubal

0,135

#### 34

##### Stěny a příčky

630,00

2	340236212	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tj přes 100 mm	kus	6,000	105,00	630,00
---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

#### 4

##### Vodorovně konstrukce

9 711,64

3	411353103	Zřízení bednění stropů klenbových tvaru vrchlíku	m2	5,400	748,80	4 043,52
---	-----------	--	----	-------	--------	----------

"1029" 2,20\*0,50+1,60\*0,50\*2

2,700

"2026" 2,20\*0,50+1,60\*0,50\*2

2,700

Soubal

5,400

4	411353104	Odstranění bednění stropů klenbových tvaru vrchlíku	m2	5,400	120,90	652,86
---	-----------	---	----	-------	--------	--------

5	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	5,400	156,00	842,40
---	-----------	---	----	-------	--------	--------

6	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	5,400	35,10	189,54
---	-----------	--	----	-------	-------	--------

7	411354181	Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 5 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	5,400	41,60	224,64
8	411354182	Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 5 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	5,400	10,40	56,16
9	417321414	Zluzující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,520	2 740,00	1 424,80
		"M001,2026 - jídelní výtah" 2*(1,52+1,08)*2*0,20*0,25		0,520		
		Součet		0,520		

10	417351115	Zřízení bednění zlužujících věnců	m2	4,440	456,00	2 024,64
		"M001,2026 - jídelní výtah" 2*(1,52+1,08)*2*0,25*2*1,52*0,25		4,440		
		Součet		4,440		

11	417351116	Odstranění bednění zlužujících věnců	m2	4,440	57,00	253,08
----	-----------	--------------------------------------	----	-------	-------	--------

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 011,99

12	973022241	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	6,000	219,70	1 316,20
13	974029185	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 200 mm	m	3,040	579,80	1 762,59
		"M001,2026 - jídelní výtah" 2*1,52		3,040		
		Součet		9,040		

14	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	10,800	364,00	3 931,20
		"1029" 2,20+1,60*2		5,400		
		"2026" 2,20+1,60*2		5,400		
		Součet		10,800		

### 96 Bourání konstrukcí 838,03

15	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,135	1 887,00	254,75
		"m.č. M001" 0,30*0,30*0,50*1		0,045		
		"m.č. 2026" 0,30*0,30*0,50*2		0,090		
		Součet		0,135		

116	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,634	99,00	62,77
-----	-----------	---	---	-------	-------	-------

997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,288	6,00	121,73
9970131171	Vnitrostavěnišni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,634	452,00	286,57
997013219	Příplatek k vnitrostavěnišni dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,634	17,00	10,78
979098200x	Poplatek za uložení stavební suti a ostatních odpadů na skládce (skládkovné)	t	0,634	160,00	101,44

<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>754,80</b>
998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	2,040	220,00	448,80
998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	2,040	150,00	306,00

### PSV 59 086,12

<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>59 086,12</b>
767-ZL02-01	Kplt mtž + dod. ocelové výměny v místě jídelního výtahu v m.č. M001. Provedení dle návrhu projektanta. 168,272kg	soub	1,000	25 610	25 610,00
767-ZL02-02	Kplt mtž + dod. ocelové výměny v místě jídelního výtahu v m.č. 2026 s doplněním táhla a obnovením jeho funkce. Provedení dle návrhu projektanta. 193,400kg	soub	1,000	31 850	31 850,00
998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	574,600	1,81	1 040,03
998767293	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 500 m	%	574,600	1,02	586,09
<b>Celkem</b>					<b>78 535 Kč</b>

### LEGENDA ZNACENI POLOZEK :

- Původní položka smluvního rozpočtu
- Obdobná položka smluvního rozpočtu
- Nová položka ÚRS
- Nová "R" položka ( individuální kalkulace )

# Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera

Reg.číslo:

CZ.1.06/5.1.00/03.08089

Odběratel:

Benediktínské opatství sv.Václava v Broumově

Dodavatel:

HOCHTIEF CZ a.s.

**ZMĚNOVÝ LIST**

**č.003**

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Doplnění stropní konstrukce v m.č. 1033, 2031, 3030-1

## ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

**Zjištění :** Po odebrání podkladních vrstev podlah dle projektové dokumentace byly pod úroveň uvažované podlahové konstrukce objeveny zbytky původních historických toalet, vč. kanalizačních šachet. Po vybourání dřevěných toalet a části původní podlahy v m.č. 1033 bylo zjištěno, že splašky původně ústily do šachty pod m.č. 1033, tj. stávající jímky o rozměru 4,5 x1,9 m, hluboké 3m. Cihelné předstěny historických záchodů byly posazeny na stávající ocelové nosníky. Po odkrytí bylo zjištěno, že tyto nosníky jsou silně degradované a jsou v havarijním stavu. Nosníky vynášejí stávající cihelné předstěny, které probíhají od 1NP až do 2NP. Objev jímky pod m.č. 1033 a následné šachty, probíhající od 1NP do 3NP, byl zjištěn až při realizaci stavby, v projektu nebyly tyto šachty zachyceny žádnou z provedených sond a nebyly zřejmé ani z dochované dokumentace, rovněž staticky narušené nosníky a historické konstrukce nebyly do odkrytí zřejmé, jedná se tedy o objektivně nepředvídaný nález.

**Návrh řešení :** V rámci dalšího postupu prací je nutné zajistit podepření dožilé konstrukce. Dále je nutné následně vybourání nefunkční stávající cihelné předstěny, zvýšených pásů podlah, degradovaných ocelových nosníků a klenby mezi nosníky. Poté bude nutné doplnit novou konstrukci dle změnové PD a provést povrchové úpravy.

Přílohy:

1. Výkaz a kalkulace ceny
2. Návrh doplnění stropní konstrukce v m.č.1033

Návrh změny Harmonogramu.

Návrh změny Ceny díla: příloha č.1

Předpokládaná hodnota  
"VICEPRÁCE" dle č.003 číni 195 445 Kč bez DPH

Předpokládaná změna  
ceny dle č.003 číni 195 445 Kč bez DPH



Souhlas Zhotovitele:

Jan Krístek- Vedoucí projektového týmu

Datum: 6.5.2014

Souhlas TDO Objednatele:

Jaroslav Hejzlár

Datum: 6.5.2014

Souhlas Generálního projektanta

Libor Kluba, DiS.

Datum: 13.5.2014

Souhlas kord. projektu Objednatele:

JUDr. Libuše Růčková

Datum: 13.5.2014

Souhlas zástupce Objednatele

Přemysl Sochor

Datum: 13.5.2014

Za objednatele převzal:

Datum:



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera  
 Objekt: Změnové listy  
 Část: Změnový list č. 03 - doplnění stropní konstrukce v m.č. 1033, 2031, 3030-1

Objednatel: HOCHTIEF CZ a.s  
 Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 6.5.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce	Miniprava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------	-----------

## HSV Práce a dodávky HSV

161 837,30

### 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 747,73

1	R	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10	m3	0,477	3 664,0	1 747,73	1 747,73	
			*1033* 4,30*0,30*(0,150+0,220)		0,477				
			<b>Součet</b>		<b>0,477</b>				

### 31 Zdi podpěrné a volné

5 605,24

2	014	310219811	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl do 4	m3	1,652	3 393,0	5 605,24	5 605,24	
			*sachta pod m.č. 1033* 1,70*1,90*0,40+0,80*1,50*0,30		1,652				
			<b>Součet</b>		<b>1,652</b>				

### 4 Vodovodné konstrukce

50 162,47

3	014	411239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 v klenbách cihlami tl do 150 mm	m2	10,500	1 495,0	15 697,50	15 697,50	
			*1033* 5,0*1,35		6,750				
			*2031* 5,0*0,75		3,750				
			<b>Součet</b>		<b>10,500</b>				

4	011	411353103	Zřízení bednění stropů klenbových tvaru vrchlíku	m2	16,000	748,8	11 980,80	11 980,80	
			*1033* 5,0*2,0		10,000				
			*2031* 5,0*1,20		6,000				
			<b>Součet</b>		<b>16,000</b>				

5	011	411353104	Odstranění bednění stropů klenbových tvaru vrchlíku	m2	16,000	120,9	1 934,40	1 934,40	
6	011	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zařízení do 5 kPa	m2	16,000	156,0	2 496,00	2 496,00	
			*1033* 5,0*2,0		10,000				
			*2031* 5,0*1,20		6,000				
			<b>Součet</b>		<b>16,000</b>				

7	011	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zařízení do 5 kPa	m2	16,000	35,1	561,60	561,60	
8	011	411354181	Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro zařízení do 5 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	16,000	41,6	665,60	665,60	



Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Zpracoval:

011	411354182	Příplatek k odsíranění podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 5 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	16,000	10,4	166,40	166,40
10 R	411354232x	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm. Plech min. v každé druhé vlně přivářil nebo přisířel k horní pánsnici ocelových nosníků. (Výměra = půdorysná plocha podhledu stropu)	m2	8,600	547,0	4 704,20	4 704,20

"m.č. 1033" 4,30\*2,0

8,600

Součet

8,600

10 R	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	5,000	154,0	770,00	770,00
10 R	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, I E, U, UE nebo L do č. 22	t	0,342	6 597,0	2 256,17	2 256,17

"m.č. 1033" 2,20\*5\*0,0311

0,342

Součet

0,342

10 R	134809151	<b>tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 220</b>	t	0,369	24 200,0	8 929,80	8 929,80
------	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------

Hmotnost: 26,3 kg/m

0,342\*1,08

Součet

0,369

## 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 437,13

10 R	611311143	Omlitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvě, tloušťky jádrové omlitky do 10 mm šluková vodobrovných konstrukcí kleneb nebo skofepin	m2	9,000	259,0	2 331,00	2 331,00
------	-----------	---	----	-------	-------	----------	----------

"1033" 5,0\*1,20

6,000

"2031" 5,0\*0,60

3,000

Součet

9,000

10 R	611311191	Příplatek k vápenné omítkě vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	9,000	56,0	504,00	504,00
10 R	612325424x	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních stěn šlukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%. V ceně je zahrnuto i případné vyspravení stávajících ozdobných říms a ostiatních ozdobných prvků v některých	m2	9,924	291,0	2 887,88	2 887,88

místnostech a příplatek za větší pracnost těchto omítek.

"1033" 1,20\*(4,8-2,0)\*2

6,720

"2031" 0,60\*(4,67-2,0)\*2

3,204

Součet

9,924

10 R	612325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	9,924	54,0	535,90	535,90
10 R	612331121	Omlitka cemenlová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvě, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	7,200	203,0	1 461,60	1 461,60

pod keramické obklady:

"1033" 1,20\*2,0\*2

4,800

"2031" 0,60\*2,0\*2

2,400

Součet

7,300

10 R	612331191	Příplatek k cementové omítkě vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	14,400	64,0	921,60	921,60
------	-----------	--	----	--------	------	--------	--------

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.  
7.20\*2

Zpracoval:

14.400

34.400

Součet

20	R	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tl. C 16/20	m3	3 121,0	642,93	642,93
----	---	-----------	--	----	---------	--------	--------

\*2031 skladba S205\* 4,30\*0,60\*0,08

Součet

21	R	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tl. C 16/20	m3	2 968,0	1 531,49	1 531,49
----	---	-----------	---	----	---------	----------	----------

\*S107 m.č. 1033\* 4,30\*1,20\*0,100

Součet

22	R	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tl. C 20/25	m3	2 982,0	3 751,36	3 751,36
----	---	-----------	---	----	---------	----------	----------

\*m.č. 1033\* 4,30\*1,95\*0,150

Součet

23	R	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	194,0	39,96	39,96
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

24	R	631319173	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	97,0	50,05	50,05
----	---	-----------	--	----	------	-------	-------

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

25	R	631319175	Zřízení bednění ryh a hran v podlahách	m2	226,0	145,77	145,77
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

\*m.č. 1033\* 4,30\*0,15

Součet

26	R	631351102	Odstranění bednění ryh a hran v podlahách	m2	51,0	32,90	32,90
----	---	-----------	---	----	------	-------	-------

Součet

28	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými síťmi Kari	t	23 200,0	2 482,40	2 482,40
----	---	-----------	---------------------------------------	---	----------	----------	----------

\*S107 m.č. 1033\* 4,30\*1,20\*0,00202\*1,3

+4,30\*1,95\*0,0079\*1,3

Součet

29	R	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tl. C 20 běžný	m2	220,0	1 135,20	1 135,20
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

\*S205 m.č. 2031\* 4,30\*0,60\*0,00202\*1,3

+4,30\*1,95\*0,0079\*1,3

Součet

\*beton mazanina (potěr) tl. 50mm se sítí

\*skladba S107\* 4,30\*1,20

Součet

30	R	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	41,0	162,36	162,36
----	---	-----------	--	---	------	--------	--------

\*dle mazanin tl. 8cm\* 1,20\*1,10\*2

\*dle potěru tl. 5cm\* 0,60\*1,10\*2

Součet

31	R	635211122x	Násyp pod podlahy z keramzitu prolávaný cementovým mlékem	m3	2 650,0	3 760,35	3 760,35
----	---	------------	---	----	---------	----------	----------

\*skladba S205\* 4,30\*0,60\*0,55

Součet

32	013	964073221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdva cihelného dl do 4 m hmotností 20 kg/m	t	6 182,0	1 103,00	1 103,00
----	-----	-----------	---	---	---------	----------	----------

\*m.č. 1033\* 2,20\*4\*0,01443\*2,20\*2\*0,006

Součet

## 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

11 815,00

81	013	975011551		Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl do 1200 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 5 m	m	4,000	2 678,0	10 712,00	10 712,00
<b>94 Lešení a stavební výtahy 2 092,80</b>									
33	R	943111111		Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> v do 10 m	m3	24,000	25,0	600,00	600,00
				"šachta pod m.č. 1033* 4,0*2,0*3,0					
				<b>Součet</b>		24,000			
34	R	943111211		Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	336,000	0,6	201,60	201,60
				"šachta pod m.č. 1033* 4,0*2,0*3,0*14					
				<b>Součet</b>		336,000			
35	R	943111811		Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> v do 10 m	m3	24,000	15,0	360,00	360,00
36	R	949211111		Montáž lešeňové podlahy s příčinky pro trubková lešení v do 10 m	m2	16,000	28,0	448,00	448,00
				"šachta pod m.č. 1033* 4,0*2,0*2					
				<b>Součet</b>		16,000			
37	R	949211211		Příplatek k lešeňové podlaže s příčinky pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	224,000	0,8	179,20	179,20
				"šachta pod m.č. 1033* 4,0*2,0*2*14					
				<b>Součet</b>		224,000			
38	R	949211811		Demontáž lešeňové podlahy s příčinky pro trubková lešení v do 10 m	m2	16,000	19,0	304,00	304,00
<b>95 Různé dokončovací konstrukce a práce 3 296,00</b>									
39	R	899101111		Osazení poklopu litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	136,0	136,00	136,00
40	SS3	553402750x		<i>poklop litinový 600x600mm vektoršný a plyněšný s nosností 5 tun s těsněním vhodný pro zadáždění</i>	kus	1,000	3 160,0	3 160,00	3 160,00
<b>96 Bourání konstrukcí 34 513,87</b>									
41	R	962022491		Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	0,645	718,0	463,11	463,11
				"1033* 4,30*0,30*0,50					
				<b>Součet</b>		0,645			
42	R	962031133		Bourání příček z cihel palených na MVC tl do 150 mm	m2	63,210	70,0	4 424,70	4 424,70
				"1033, 2031* 4,30*5,0*2*4,30*4,70*1					
				<b>Součet</b>		63,210			
43	R	963031432		Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	8,751	83,0	726,33	726,33
				"1033* 4,30*1,85*1,1					
				<b>Součet</b>		8,751			
44	R	965042141		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,898	1 418,0	1 273,36	1 273,36
				"1033* 4,30*1,85*0,05					
				0,5					
				<b>Součet</b>		0,898			

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Zpracoval:

46 R	973031325	Vysekání kapes ve zděvu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	5.000	127,0	635,00	635,00
------	-----------	--	-----	-------	-------	--------	--------

\*m.č. 1033\* 5

Scoučet

46 R	974031154	Vysekání rýh ve zděvu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	8.200	73,0	598,60	598,60
------	-----------	---	---	-------	------	--------	--------

\*1033\* 4,30\*1,95\*2

Scoučet

47 R	978013161x	Olitování vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 50 % s vyškrabáním spár a očištěním zděva vč. případného otučení stáv. obkládů	m2	9.924	20,0	198,48	198,48
48 R	978013191x	Olitování vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % s vyškrabáním spár a očištěním zděva vč. případného otučení stáv. obkládů	m2	7.200	40,0	288,00	288,00
49 R	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	28.159	99,0	2 787,74	2 787,74
50 R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	901.088	6,0	5 406,53	5 406,53
51 R	997013117L	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	28.159	452,0	12 727,87	12 727,87
52 R	997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	28.159	17,0	478,70	478,70
53 R	979098200x	Poplatek za uložení stavební sutí a ostatních odpadů na skládce (skládkovné)	t	28.159	160,0	4 505,44	4 505,44

**99 Přesun hmot 6 923,07**

54 R	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná doprava vzdáleností do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	18.711	220,0	4 116,42	4 116,42
55 R	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšení přesun do 500 m	t	18.711	150,0	2 806,65	2 806,65

**997 Přesun sutě 23 244,00**

56 013	997013002	Vyklizení ulehle sutí z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 10 m	m3	3.000	7 748,0	23 244,00	23 244,00
--------	-----------	--	----	-------	---------	-----------	-----------

\*pod m.č. 1033 a kanálech\* 3,0

Scoučet

**PSV Práce a dodávky PSV 33 608,13**

**711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 690,28**

57 R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	5.160	7,0	36,12	36,12
------	-----------	---	----	-------	-----	-------	-------

\*skladba S107\* 4,30\*1,20

Scoučet

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Zpracoval:

Číslo	Popis	Jedn.	Množ.	Cena	Suma
59	111631501x lak asfaltový penetrační	m <sup>2</sup>	43,0	69,66	49,65
5,16*0,3					1,548
60	711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilnavým vodotěsným NAIP	m <sup>2</sup>	5,160	361,20	361,20
60	626321340 pásy asfaltované ležící vložka skleněná rohož (V60S-10)	m <sup>2</sup>	5,934	563,73	563,73
5,16*1,15					5,934
61	711493112l Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodotěrná lešnicí stěrkou	m <sup>2</sup>	7,740	2 941,20	2 941,20
"1033" 4,30*1,20					5,160
"2031" 4,30*0,60					2,580
Součet					7 740
62	711493122l Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá lešnicí stěrkou	m <sup>2</sup>	0,720	273,60	273,60
"1033" 1,20*0,20*2					0,480
"2031" 0,60*0,20*2					0,240
Součet					0,720
63	71149-91 Mříž + dod. izolační obvodové pásy pro izolace lešnicí stěrkou	m	3,600	352,80	352,80
"1033" 1,20*2					2,400
"2031" 0,60*2					1,200
Součet					3 600
64	998711203 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	45,983	45,98	45,98
64	998711293 Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 500 m	%	45,983	45,98	45,98
<b>771 Podlahy z dlaždic 7 976,93</b>					
65	771574116 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	273,0	2 113,02	2 113,02
"skladba S107 " 4,30*1,20					5,160
"skladba S205 " 4,30*0,60					2,580
Součet					7 740
597	59763620x Dlažba keramická 200x200mm (určená cena 600,- Kč/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	600,0	4 876,20	4 876,20
"sokliky a dlažby" 7,74*1,05					8,127
Součet					8,127
66	771591111 Podlahy penetrace podkladu	m <sup>2</sup>	7,740	286,38	286,38
66	771591191 Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m <sup>2</sup>	7,740	247,68	247,68
70	998711203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	75,233	260,31	260,31
70	998711293 Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 500 m	%	75,233	193,35	193,35

781

Dokončovací práce - obklady keramické

7 050,67

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Zpracoval:

76	R	781474114	Montáž vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m <sup>2</sup> lepených flexibilním lepidlem	m <sup>2</sup>	283,0	7,200	2 037,60	2 037,60
		"1033" 1,20*2*2,0				1,800		
		"2031" 0,60*2*2,0				2,400		
		Součet				7,200		
77	R	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m <sup>2</sup>	37,0	7,200	266,40	266,40
78	R	59765635x	Obklad keramický 250x200mm (včetně cena 600 - Kč/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	600,0	7,560	4 536,00	4 536,00
		7,20*1,05				7,560		

79	R	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	1,8	68,400	121,07	121,07
80	R	998781293	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvýšený přesun do 500 m	%	1,3	68,400	89,60	89,60

**783 Dokončovací práce - nátěry**

3 474,85

77	R	783221112	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m <sup>2</sup>	208,0	16,706	3 474,85	3 474,85
		"m.č. 3090" 4,30*5*0,777				16,706		
		Součet				16,706		

**784 Dokončovací práce - malby**

1 154,36

78	R	784422276x	Malby vápenné bílé čtyřnásobné se začíštěním (přebroušení a případné přískabání a sádrování stáv. omítek) a vč. dvojnásobného pačkování nových omítek	m <sup>2</sup>	61,0	18,924	1 154,36	1 154,36
		"1033" 1,20*2*(4,8-2,0) +5,0*1,20				12,720		
		"2031" 0,60*2*(4,67-2,0) +5,0*0,60				6,204		
		Součet				18,924		

**782 Dokončovací práce - obklady z kamene**

9 261,04

79	782	782111151	Montáž obkladu kámen měkký stěh tloušťky do 100 mm	m <sup>2</sup>	2 245,1	4,125	9 261,04	9 261,04
		"šachta pod m.č. 1033" 1,65*2,50				4,125		
		Součet				4,125		

80	583810001	Kamenné desky starověk	m <sup>2</sup>			4,200		
		Celkem					195 445 Kč	195 445 Kč
		Cena celkem					Výsroba	Kalkulace

**LEGENDA ZNACENÍ POLOZEK :**

- Původní položka smluvního rozpočtu
- Obdobná položka smluvního rozpočtu
- Nová položka ÚRS
- Nová "R" položka ( individuální kalkulace )



# Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera

Reg.číslo:

CZ.1.06/5.1.00/03.08089

Odběratel:

Benediktínské opatství sv.Václava v Broumově

Dodavatel:

HOCHTIEF CZ a.s.

## ZMĚNOVÝ LIST

č.004

### PŘEDMĚT ZMĚNY:

Sanace 2.PP

### ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

**Zjištění :** V průběhu vyklizení prostor 2.NP bylo objeveno aktivní infekční ložisko dřevomorky.

**Návrh řešení :** Odborné odstranění infekčního ložiska dřevomorky - rozřezání a rozebrání napadených dřevěných konstrukcí tvořících infekční ložisko, zabalení do pytlů, odvoz a likvidace.

Přílohy

1 Výkaz a kalkulace ceny

Návrh změny Harmonogramu bude řešeno v JŘBÚ

Návrh změny Ceny díla

hodnota "VICEPRACE"

dle č.004 činí 150 457 Kč bez DPH

Předpokládaná změna

ceny dle č.004 činí 150 457 Kč bez DPH



Souhlas Zhotovitele

Jan Křístek - Vedoucí projektového týmu

Datum: 6.5.2014

Souhlas TDO Objednatele

Jaroslav Hojzlar

Datum: 6.5.2014

Souhlas Generálního projektanta

Libor Kluba, DiS.

Datum: 6.5.2014

Souhlas kord. projektu Objednatele

JUDr. Libuše Růčková

Datum: 6.5.2014

Souhlas zástupce Objednatele

Přemysl Sochor

Datum: 6.5.2014

Za objednatele převzal:

Datum:

**ZL 004**

Stavba: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revítalizace kláštera, etapa 1.

Objekt: SO 01 - Klášter

Část: Architektonické a stavebné technické řešení

Místo: Broumov

Datum:

Objednatel: Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově

Projektant: INS s.r.o. Náchod

Zhotovitel: Hochlilaf CZ a.s.

Zpracoval:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	vícepráce
1	2	3	4	5	6	7	

**Změnový list č. 002 - Sanace 2.PP**

HSV Práce a dodávky HSV

		Mykologický průzkum 2.PP, včetně závěrečné zprávy po likvidaci napadených konstrukcí	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	17 000,00
--	--	--	-----	-------	-----------	-----------	-----------

**3 místnosti 2.PP**

		Výřezání mříží v okně pro transport napadených dřevěných konstrukcí, příprava transportní cesty	hod	16,000	250,00	4 000,00	4 000,00
		Zpětné osazení mříže, zapravení, začistění	hod	18,000	250,00	4 500,00	4 500,00
		Ochranné pomůcky pro práci s infekčním materiálem	kpl	1,000	11 700,00	11 700,00	11 700,00
		Demontáž dřevěných konstrukcí, jejich rozřezání a zabalení do pytlů	m3	11,000	935,00	10 285,00	10 285,00
979011111	R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	9,900	452,00	4 474,80	4 474,80
979082111	R00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	99,000	207,33	20 525,67	20 525,67
979011111	R00	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,900	236,00	2 336,40	2 336,40
979082111	R00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,000	207,33	7 671,21	7 671,21
		Poplatek za likvidaci infikovaného materiálu	t	9,900	1 585,00	15 691,50	15 691,50
		Vysátí všech povrchů od spórů, včetně jejich likvidace	m2	528,000	48,00	25 344,00	25 344,00
602016103	R00	Postřík sanační ručně 3x	m2	528,000	51,00	26 928,00	26 928,00

**CELKEM ZL 002**

150 456,58

150 456,58

**LEGENDA ZNAČENÍ POLOŽEK :**

Původní položka smluvního rozpočtu  
 Obdobná položka smluvního rozpočtu  
 Nová položka ÚRS  
 Nová "R" položka ( individuální kalkulace )



## SUBDODAVATEL

		Požadovaná cena	"Vícepráce"	"Méněpráce"	očekávaný výsledek /absolutně/	Požadovaná cena	"Vícepráce"	"Méněpráce"	INVESTOR
OFICIÁLNÍ	ZL	provedené	301 415 Kč	604 563 Kč	-274 587 Kč	-10 489 Kč	290 926 Kč	855 275 Kč	-564 349 Kč
	celkem	-364 211 Kč	3 363 100 Kč	-3 698 750 Kč	-291 564 Kč	-590 702 Kč	4 301 055 Kč	-4 891 757 Kč	
NEOFICIÁLNÍ	ZHT	provedené	455 956 Kč	4 038 650 Kč	-3 607 039 Kč	-1 474 621 Kč	-1 440 978 Kč	6 415 026 Kč	-7 874 079 Kč
	celkem	465 707 Kč	4 088 645 Kč	-3 612 938 Kč	-1 462 457 Kč	-1 419 062 Kč	6 474 463 Kč	-7 893 525 Kč	
celkem celkem		101 496 Kč	7 451 745 Kč	-7 311 688 Kč	-1 754 021 Kč	-2 009 765 Kč	10 775 518 Kč	-12 785 282 Kč	

ZMĚNA STAVBY	HTF	provedené	297 137 Kč	405 952 Kč	-108 815 Kč	297 137 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
celkem		1 789 108 Kč	4 527 335 Kč	-2 738 227 Kč	1 789 108 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

## Přehled po SUB (BEZ ZAPOČÍTÁNÍ ZL 001):

1 762 176 Kč	7 292 039 Kč	-5 529 863 Kč
--------------	--------------	---------------

TH SYSTÉM	81-015Kč	107-111Kč	119-156Kč	obsažena změna:	obsahem změny je:
kontrola součtů	870 483 Kč	1 946 137 Kč	-1 075 654 Kč		
ZL 001	-326 461 Kč	0 Kč	-326 461 Kč	HTF 016	hydroizolační stěrky
ZL 002	39 468 Kč	39 468 Kč	0 Kč	HTF 017	litá podlaha vč. Přípravy
ZL 003	40 353 Kč	40 353 Kč	0 Kč	HTF 018	uchycení krokvi
ZL 004	91 732 Kč	91 732 Kč	0 Kč	HTF 019	cementové mazaniny na podlahové vytápění
ZL 005	-238 072 Kč	0 Kč	-238 072 Kč	HTF 020	úprava ostění (část)
ZL 006	93 418 Kč	93 418 Kč	0 Kč	HTF 013	
ZL 007	-481 007 Kč	0 Kč	-481 007 Kč	HTF 021	duplicitní položky
ZL 008	377 283 Kč	377 283 Kč	0 Kč	HTF 022	08/2013-02/2014
ZL 009	42 816 Kč	42 816 Kč	0 Kč	HTF 023	02-03/2014
ZL 010	122 666 Kč	122 666 Kč	0 Kč	HTF 024	03-04/2014
ZL 011	-2 195 Kč	1 432 Kč	-3 627 Kč	ZL 006	
ZL 012	76 165 Kč	81 752 Kč	-5 587 Kč	ZL 007	
ZL 013	10 544 Kč	10 544 Kč	0 Kč	ZL 008	
ZL 014	16 340 Kč	19 426 Kč	-3 086 Kč	ZL 009	
ZL 015	12 410 Kč	13 520 Kč	-1 110 Kč	ZL 015	



100 000 Kč ODHAD

PROGNOZA 07/2014

BETRIMAX	100 000 Kč	100 000 Kč			
kontrola součtů	96 000 Kč	96 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 Kč
ZL 001	0 Kč	0 Kč	112 615 Kč	0 Kč	0 Kč
ZL 002	0 Kč	0 Kč			
ZL 003	88 701 Kč	88 701 Kč	88 701 Kč	0 Kč	0 Kč
	23 914 Kč	23 914 Kč	23 914 Kč	0 Kč	0 Kč
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

OK podlaho strojovny  
úprava stropu u schodiště 4 p. 5. č. 001 A2  
prognoza VCP 06/2014

0 Kč ODHAD

MANAX	16 183 Kč	16 183 Kč	16 183 Kč	0 Kč	0 Kč
kontrola součtů	16 183 Kč	16 183 Kč	16 183 Kč	0 Kč	0 Kč
	284 Kč	284 Kč	284 Kč	0 Kč	0 Kč
	6 299 Kč	6 299 Kč	6 299 Kč	0 Kč	0 Kč
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	9 600 Kč	9 600 Kč	9 600 Kč	0 Kč	0 Kč
	0 Kč	0 Kč			
	0 Kč	0 Kč			
	0 Kč	0 Kč			

menší výška obkladů - tj. 2200mm + více maleb (sociálky)  
odstranění staré malby v prostorech 1.15 a 1.18

0 Kč ODHAD

KLJŽ	-97 135 Kč	-97 135 Kč	0 Kč	-97 135 Kč	-97 135 Kč
kontrola součtů	-97 135 Kč	-97 135 Kč	0 Kč	-97 135 Kč	-97 135 Kč
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	-97 135 Kč	-97 135 Kč	0 Kč	-97 135 Kč	-97 135 Kč
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	0 Kč	0 Kč			
	0 Kč	0 Kč			
	0 Kč	0 Kč			
	0 Kč	0 Kč			
	0 Kč	0 Kč			

prognoza VCP 04-07/2014

menší výška obkladů - tj. 2200mm + více maleb (sociálky)

0 Kč ODHAD

GEMA ART	85 000 Kč	85 000 Kč	85 000 Kč	0 Kč	0 Kč
kontrola součtů	85 000 Kč	85 000 Kč	85 000 Kč	0 Kč	0 Kč
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	85 000 Kč	85 000 Kč	85 000 Kč	0 Kč	0 Kč
	0 Kč	0 Kč			
	0 Kč	0 Kč			
	0 Kč	0 Kč			
	0 Kč	0 Kč			
	0 Kč	0 Kč			
	0 Kč	0 Kč			

prognoza VCP 04-07/2014

změna kladení vrstvy keram. Topinek

100 000 Kč ODHAD

PROGNOZA 07/2014

BETRIMAX	100 000 Kč	100 000 Kč			
kontrola součtů	96 000 Kč	96 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 Kč
ZL 001	0 Kč	0 Kč	112 615 Kč	0 Kč	0 Kč
ZL 002	0 Kč	0 Kč			
ZL 003	88 701 Kč	88 701 Kč	88 701 Kč	0 Kč	0 Kč
	23 914 Kč	23 914 Kč	23 914 Kč	0 Kč	0 Kč
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

OK podlaho strojovny  
úprava stropu u schodiště 4 p. 5. č. 001 A2  
prognoza VCP 06/2014

0 Kč ODHAD

MANAX	16 183 Kč	16 183 Kč	16 183 Kč	0 Kč	0 Kč
kontrola součtů	16 183 Kč	16 183 Kč	16 183 Kč	0 Kč	0 Kč
	284 Kč	284 Kč	284 Kč	0 Kč	0 Kč
	6 299 Kč	6 299 Kč	6 299 Kč	0 Kč	0 Kč
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	9 600 Kč	9 600 Kč	9 600 Kč	0 Kč	0 Kč
	0 Kč	0 Kč			
	0 Kč	0 Kč			
	0 Kč	0 Kč			

menší výška obkladů - tj. 2200mm + více maleb (sociálky)  
odstranění staré malby v prostorech 1.15 a 1.18

0 Kč ODHAD

KLJŽ	-97 135 Kč	-97 135 Kč	0 Kč	-97 135 Kč	-97 135 Kč
kontrola součtů	-97 135 Kč	-97 135 Kč	0 Kč	-97 135 Kč	-97 135 Kč
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	-97 135 Kč	-97 135 Kč	0 Kč	-97 135 Kč	-97 135 Kč
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	0 Kč	0 Kč			
	0 Kč	0 Kč			
	0 Kč	0 Kč			
	0 Kč	0 Kč			
	0 Kč	0 Kč			

prognoza VCP 04-07/2014

menší výška obkladů - tj. 2200mm + více maleb (sociálky)

0 Kč ODHAD

GEMA ART	85 000 Kč	85 000 Kč	85 000 Kč	0 Kč	0 Kč
kontrola součtů	85 000 Kč	85 000 Kč	85 000 Kč	0 Kč	0 Kč
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	85 000 Kč	85 000 Kč	85 000 Kč	0 Kč	0 Kč
	0 Kč	0 Kč			
	0 Kč	0 Kč			
	0 Kč	0 Kč			
	0 Kč	0 Kč			
	0 Kč	0 Kč			
	0 Kč	0 Kč			

prognoza VCP 04-07/2014

změna kladení vrstvy keram. Topinek

100 000 Kč ODHAD

IDSE	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
kontrola součtů	34 920 Kč	34 920 Kč	34 920 Kč	34 920 Kč	34 920 Kč
	43 740 Kč	43 740 Kč	43 740 Kč	43 740 Kč	43 740 Kč
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	4 265 Kč	4 265 Kč	4 265 Kč	4 265 Kč	4 265 Kč
	9 273 Kč	9 273 Kč	9 273 Kč	9 273 Kč	9 273 Kč
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	2 201 Kč	2 201 Kč	2 201 Kč	2 201 Kč	2 201 Kč
	9 881 Kč	9 881 Kč	9 881 Kč	9 881 Kč	9 881 Kč
	18 120 Kč	18 120 Kč	18 120 Kč	18 120 Kč	18 120 Kč
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
LESTAV	84 374 Kč	84 374 Kč	84 374 Kč	84 374 Kč	84 374 Kč
kontrola součtů	1 202 421 Kč	1 751 183 Kč	1 751 183 Kč	1 751 183 Kč	-548 762 Kč
ZL 001	267 897 Kč	267 897 Kč	267 897 Kč	267 897 Kč	0 Kč
ZL 002	13 253 Kč	13 253 Kč	13 253 Kč	13 253 Kč	0 Kč
ZL 003	38 874 Kč	38 874 Kč	38 874 Kč	38 874 Kč	0 Kč
ZL 004	17 611 Kč	17 611 Kč	17 611 Kč	17 611 Kč	0 Kč
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	37 483 Kč	37 483 Kč	37 483 Kč	37 483 Kč	0 Kč
	113 182 Kč	120 250 Kč	120 250 Kč	120 250 Kč	-7 068 Kč
ZL 008	-432 482 Kč	109 213 Kč	109 213 Kč	109 213 Kč	-541 694 Kč
	86 429 Kč	86 429 Kč	86 429 Kč	86 429 Kč	0 Kč
	16 267 Kč	16 267 Kč	16 267 Kč	16 267 Kč	0 Kč
	221 024 Kč	221 024 Kč	221 024 Kč	221 024 Kč	0 Kč
	41 610 Kč	41 610 Kč	41 610 Kč	41 610 Kč	0 Kč
	52 571 Kč	52 571 Kč	52 571 Kč	52 571 Kč	0 Kč
	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	0 Kč
	107 284 Kč	107 284 Kč	107 284 Kč	107 284 Kč	0 Kč
	32 349 Kč	32 349 Kč	32 349 Kč	32 349 Kč	0 Kč
	53 630 Kč	53 630 Kč	53 630 Kč	53 630 Kč	0 Kč
	54 488 Kč	54 488 Kč	54 488 Kč	54 488 Kč	0 Kč
	43 526 Kč	43 526 Kč	43 526 Kč	43 526 Kč	0 Kč
	138 989 Kč	138 989 Kč	138 989 Kč	138 989 Kč	0 Kč
	14 269 Kč	14 269 Kč	14 269 Kč	14 269 Kč	0 Kč
	62 248 Kč	62 248 Kč	62 248 Kč	62 248 Kč	0 Kč
	17 104 Kč	17 104 Kč	17 104 Kč	17 104 Kč	0 Kč
	54 816 Kč	54 816 Kč	54 816 Kč	54 816 Kč	0 Kč
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

0 Kč ODHAD

prognóza VCP 04-07/2014

Změna rozvaděče u kastelána  
SO 02 - Změna v provedení hromosvodu  
č.m. 1.27 - drobná změna elektroinstalace  
Doplnění kabelů SIL+SLA v "pokladně"  
doplnění el. instalace a svítidla chodba před bytem kastelá  
15ks nových svítidel

prognóza VCP 04-07/2014

ZL 001  
ZHT 003  
ZHT 037  
ZHT 049  
ZHT 115  
ZHT 120  
ZHT 134  
HTF 007, 008, 009  
ZL 002  
ZL 005  
ZL 006  
ZL 018  
ZL 019  
ZL 021  
HTF 015  
HTF 026  
HTF 027  
HTF 028  
ZHT 135  
ZHT 136  
ZHT 137  
HTF 029  
HTF 030  
HTF 031  
ZHT 138  
ZHT 139  
HTF 032  
ZHT 140  
HTF 033  
HTF 034  
HTF 035

změna ceny podlahových fošen  
doplnění ZL002(ZL002)  
podepření a podšalování strapů, objekt E  
doplnění ZL006(ZL019)  
doplnění háků  
zakryvání expozice  
změna skladby podlah m.č. 2.26, 2.34, 2.36, 2.37  
Lapidárium (zakryvání soch lešením)  
Zábradlí barokní mostek  
VCP 06/2014  
balíkon, zastřešení C brádlíce  
oprava střechy kastela  
VCP 04/2014  
Střešní žimsa oplechování TITzn  
repase fošen  
Provizorní schodiště SCH4  
VCP 02/2014







# Broumov, Vzdělávací a kulturní centrum - revitalizace kláštera a klášterní zahrady

Reg.číslo: CZ.1.06/5.1.00/03.08089  
Odběratel: Benediktínské opatství sv.Václava v Broumově  
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s.

**ZMĚNOVÝ LIST**

**č.006**

## PŘEDMĚT ZMĚNY:

**Sanace zdiva napadeného dřevomorkou v 2. a 3.NP**

## ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

### Zjištění :

Při postupném odkrývání dřevěných podlah a při dalším bourání jsou nalezené další prostory a části konstrukcí, které jsou napadené dřevomorkou a bude nutné provádět sanaci těchto konstrukcí. Jedná se o lokální napadení v jednotlivých místnostech, které byly skryté. Jedná se o místnosti v 2. a 3.NP. Č.m.: 3025,3033,3034, 3035, 3036, 3037, 3039, 2038, 2022,2023,2024,2033,2036,2037,2038,2043

### Návrh řešení:

Zastavení postupu houby a sanace napadených konstrukcí. Očištění napadených konstrukcí od mycelia, otlučení prorostlých omítek, proškrabání spar zdiva, injekce zdiva, aplikace fungicidních omítek a fungicidního postřiku, odstranění kontaminované sutě

### Přílohy:

1. Výkaz a kalkulace ceny
2. Mykologická zpráva s výkresem sanace
3. Rozšíření mykologické zprávy s výkresem sanace

### Návrh změny Harmonogramu:

### Návrh změny Ceny díla:

Předpokládaná hodnota  
"VÍCEPRÁCE" dle č.006 činí 389 764 Kč bez DPH

Předpokládaná změna  
ceny dle č.006 činí 389 764 Kč bez DPH



Souhlas Zhotovitele: ..... Datum: 6.5.2014  
*Jan Kfistek - Vedoucí projektového týmu*

Souhlas TDO Objednatele: ..... Datum: 6.5.2014  
*Jaroslav Hejzlar*

Souhlas technický koordinátor Objednatele: ..... Datum: 6.5.2014  
*Přemysl Sochor*

Souhlas man. projektu Objednatele: ..... Datum: 6.5.2014  
*JUDr. Libuše Růžčková*

Souhlas statut. zástupce Objednatele: ..... Datum: 6.5.2014  
*Mgr. Petr Prokop Siostrzonek - převor*

Za objednatele převzal:

Datum:

Stavba: Broumov, Vzdělávací a kulturní centrum - revitalizace kláštera a klášterní zahrady

Reg. číslo: CZ.1.06/5.1.00/03.08089

Objekt: SO 01 - Klášter

Část: Architektonické a stavebně technické řešení

ZL č.: 6

**Sanace zdiva napadeného dřevomorkou v 2. a 3.NP**

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem	vicepráce
28					150 159,15	150 159,15	
		<b>Zpevnování hornin a konstrukcí</b>					
1	23105112R00	Hmoty pro injektáž nízkotlakovou Lignofix P.	kg	45,00	213,00	9 585,00	9 585,00
2	23105112R00	Hmoty pro injektáž nízkotlakovou, Bochemit QB 2NP.	kg	81,81	279,00	22 824,99	22 824,99
3	23105112R00	Hmoty pro injektáž nízkotlakovou, Bochemit QB 3NP.	kg	102,60	279,00	28 625,40	28 625,40
4	23247111R00	Zalíjí beztlak.3x 2NP.	m3	50,82	837,00	42 536,34	42 536,34
5	23247111R00	Zalíjí beztlak.3x 3NP.	m3	55,66	837,00	46 587,42	46 587,42
6	602015103R00	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů</b>				11 498,46	11 498,46
6	602015103R00	Posífk stěn sanační ručně 3x 2NP.	m2	99,60	51,00	5 079,60	5 079,60
7	602015103R00	Posífk stěn sanační ručně 3x 3NP.	m2	125,86	51,00	6 418,86	6 418,86
61		<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				85 647,40	85 647,40
8	912430011FAA	Vysátí spórů, včetně jejich likvidace	m2	197,80	48,00	9 494,40	9 494,40
9	912430011FAA	Omlítka sanační fungistatická 2NP.	m2	99,60	385,00	38 346,00	38 346,00
10	912430011FAA	Omlítka sanační fungistatická 3NP.	m2	98,20	385,00	37 807,00	37 807,00
95		<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				5 757,86	5 757,86
11	95290114R00	Vyčištění budov 2NP.	m2	67,38	44,60	3 005,15	3 005,15
12	95290114R00	Vyčištění budov 3NP.	m2	61,72	44,60	2 752,71	2 752,71
97		<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				95 205,98	95 205,98
13	97302119R00	Otlučení omítek vnitřních stěn 100% 2NP.	m2	24,00	51,00	1 224,00	1 224,00
14	97302119R00	Otlučení omítek vnitřních stěn 100% 3NP.	m2	37,10	51,00	1 892,10	1 892,10
15	973023311R00	Vysekáni a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. 2NP.	m2	99,60	48,00	4 780,80	4 780,80
16	973023311R00	Vysekáni a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. 3NP.	m2	125,86	48,00	6 041,28	6 041,28
17	973033122R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 60 cm 2NP.	kus	301,00	86,00	25 886,00	25 886,00
18	971033122R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 60 cm 3NP.	kus	358,00	86,00	30 788,00	30 788,00
19	971033123R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm 2NP.	kus	197,40	77,00	15 199,80	15 199,80
20	971033123R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm 3NP.	kus	122,00	77,00	9 394,00	9 394,00
S		<b>Présuny sutí</b>				14 494,74	14 494,74
21	97001111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	1,32	452,00	596,64	596,64
22	97001111R00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvěšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	13,20	207,33	2 736,76	2 736,76
24	97001111R00	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	1,32	236,00	311,52	311,52
25	97001111R00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42,24	207,33	8 757,62	8 757,62
26	97002121R00	Poplatek za uložení infikovaného materiálu	t	1,32	1 585,00	2 092,20	2 092,20
		<b>Ostatní práce</b>				27 000,00	27 000,00



27	Závěrečná zpráva po likvidaci napadených konstrukcí, včetně fotodokumentace jednotlivých etap sanace	kpl	1,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
							<b>389 763,59</b>	<b>389 763,59</b>

**LEGENDA ZNAČENÍ POLOŽEK :**

- Původní položka** smluvního rozpočtu
- Obdobná položka smluvního rozpočtu
- Nová položka ÚRS
- Nová "R" položka ( individuální kalkulace )

# Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera

Reg.číslo:

CZ.1.06/5.1.00/03.08089

Odběratel:

Benediktínské opatství sv.Václava v Broumově

Dodavatel:

HOCHTIEF CZ a.s.

**ZMĚNOVÝ LIST**

**č.007**

## PŘEDMĚT ZMĚNY:

Čerpací jímka a vytlačná kanalizace - změna řešení odvodu dešťových vod ze dvora v západní části kláštera

## ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

**Zjištění :** Provedným výkopem byl odhalen stávající funkční dešťový kanál v západní části kláštera, který bude možné zachovat a využít. O tomto kanálu nikdo nevěděl a nedochovalo se o něm zmínky v historické dokumentaci. Byl odhalen až při provádění výkopových prací. Byly provedeny zkoušky, které prokázaly jeho funkčnost za podmínek vyčištění a nutných stavebních úprav. Návrh využití stávajícího kanálu je úspornějším a lepším řešením, neboť při přečerpávání dešťových vod výtlačnou kanalizací může docházet k poruchám při provozu a následným škodám a problémům se zaplavením stávajících konstrukcí.

**Návrh řešení :** Jelikož stávající dešťový kanál je možné zachovat a využít, je navrhováno zrušit vyprojektovanou a schválenou čerpací jímku vč. výtlačného potrubí a el. přípojky k ní. Bude nutné provést ještě podrobný průzkum nalezeného kanálu a jeho odčerpání, vyčištění a další stavební úpravy dle projektové dokumentace změny

## Přílohy:

1. Výkaz a kalkulace ceny-stavební část+ZTI+elektro-silnoproud
2. Návrh změny - čerpací jímka + výtlačná kanalizace

Návrh změny Harmonogramu:

Návrh změny Ceny díla: příloha č.1

Předpokládaná hodnota "VÍCEPRÁCE" dle	č.007	činí	-119 455 Kč bez DPH
Předpokládaná změna ceny dle	č.007	činí	-119 455 Kč bez DPH



Souhlas Zhotovitele:

Jan Křístek- Vedoucí projektového týmu

Datum: 20. 5. 2014

Souhlas TDO Objednatele:

Jaroslav Hejzlar

Datum: 20. 5. 2014

Souhlas Generálního projektanta:

Libor Klubal, DiS.

Datum: 20. 5. 2014

Souhlas kord. projektu Objednatele:

JUDr. Libuše Růčková

Datum: 20. 5. 2014

Souhlas zástupce Objednatele

Přemysl Sochor

Datum: 20. 5. 2014

Za objednatele převzal:

Datum: 20. 5. 2014

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace křižtka, etapa 1.

Objekt: SO 01 - Křižtka

Část: Elektrolistace - silnoproud

Místo: Broumov

Projektant: INS s r o Náchod

Zhotovitel:

Zpracoval: Etym Hronov, spol s r o

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednoková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost soule celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 7 ZMĚNA ŘEŠENÍ ODVODU DEŠŤOVÝCH VOD ZE DVORA ZÁPADNÍHO KŘÍDLA

### Materiál

D1 Rozdíl v ocenění materiál

D1 Vícepráce (PŘÍPOČET)

D1 Méněpráce (ODPOČET)

32	32	GYK 50x2 5 mm2 (ODPOČET)	KS	170 000	29,37	3 003,56	3 003,56	
23	23	GY 4 mm2 (ODPOČET)	KS	1 370 000	2,52	3 453,96	3 453,96	
23	23	GY 4 mm2 (PŘÍPOČET)	KS	1 370 000	2,52	3 453,96	3 453,96	
116	116	Rozvaděč RH - vz schéma zapojení (ODPOČET)	KS	1 000	0,00	0,00	0,00	
116	116	Rozvaděč RH - vz schéma zapojení (PŘÍPOČET)	KS	1 000	0,00	0,00	0,00	
						-896,94		
						14 111,46		
						15 503,40		

Vícepráce

Méněpráce

ODEBRANÍ ČOV

ODEBRANÍ ČOV

UPRAVA ROZVADĚČE  
(ODEBRANÍ JIŠTĚNÍ  
ČOV)

### Ostatní materiály

D2 Rozdíl v ocenění ostatní materiály

D2 Vícepráce (PŘÍPOČET)

D2 Méněpráce (ODPOČET)

179	179	Přídavný materiál - 1% z rozpočtu materiálu (ODPOČET)		1 000	130,00	130,00		
135	135	Přídavný materiál - 1% z rozpočtu materiálu (PŘÍPOČET)		1 000	141,00	141,00		
176	176	Materiál 6% (ODPOČET)		1 000	750,26	750,26		
176	176	Materiál 6% (PŘÍPOČET)		1 000	710,00	710,00		
137	137	Přídavný materiál - 3% z rozpočtu materiálu (ODPOČET)		1 000	730,00	730,00		
137	137	Přídavný materiál - 3% z rozpočtu materiálu (PŘÍPOČET)		1 000	710,00	710,00		
						-89,00		
						1 561,00		
						1 650,00		

### Montáž

D3 Rozdíl v ocenění montáž

D3 Vícepráce (PŘÍPOČET)

D3 Méněpráce (ODPOČET)

189	189	GYK 50x2 5 mm2 (ODPOČET)	KS	170 000	10,42	1 805,40	1 805,40	
189	189	GYK 50x2 5 mm2 (PŘÍPOČET)	KS	170 000	10,42	1 805,40	1 805,40	
160	160	GY 4 mm2 (ODPOČET)	KS	1 370 000	16,29	22 317,00	22 317,00	
160	160	GY 4 mm2 (PŘÍPOČET)	KS	1 370 000	16,29	22 317,00	22 317,00	
						-807,30		
						24 122,70		
						24 930,00		

### Rozdíl v ocenění

Vícepráce (PŘÍPOČET)

Méněpráce (ODPOČET)

						-1 793 Kč		
						33 795 Kč		
						32 002 Kč		

CELKEM

Vícepráce

Méněpráce

ODEBRANÍ ČOV

ODEBRANÍ ČOV

# Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera

Reg. číslo: CZ.1.06/5.1.00/03.08089  
Odběratel: Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově  
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s.

## ZMĚNOVÝ LIST

č.008

### PŘEDMĚT ZMĚNY:

Zazdění oken a doplnění překladu - místnost číslo 1024, 1025, 1026, 1027

### ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

**Zjištění :** V projektu pro provedení stavby byla v místnostech 1024, 1025, 1026, 1027 navržena provětrávaná podlaha. Přívod vzduchu byl navržen skrze nově bourané větrací otvory nad podlahou v místnostech. Při odstraňování stávajících souvrství podlahy v daných místnostech bylo zjištěno, že do skladby podlahy v místě provětrávané mezery zasahují sklepní okna z 1. podzemního podlaží. Tato okna byla odhalena až při vybírání konstrukce podlah. Tato skutečnost byla objektivně nepředvídatelná a k jejímu zjištění došlo až při vybourání a odvozu stávajících skladeb podlah.

**Návrh řešení :** Z hlediska dalšího postupu realizace a dokončení prací je nutné osazení překladu a zazdění (doplnění) otvorů ve skladbě podlahy mezi 1.pp a 1.np v místnostech 1024, 1025, 1026, 1027 dle změnové PD.

Přílohy.

1. Výkaz a kalkulace ceny
2. Návrh zazdění oken z 1.pp

Návrh změny Harmonogramu

Návrh změny Ceny díla. příloha č.1

Předpokládaná hodnota  
"VÍCEPRÁCE" dle č.008 činí 21 803 Kč bez DPH

Předpokládaná změna  
ceny díla č.008 činí 21 803 Kč bez DPH



Souhlas Zhotovitele: .....  
Jan Krístek - Vedoucí projektového týmu

Datum: 6.5.2014

Souhlas TDO Objednatel: .....  
Jaroslav Hejzlar

Datum: 6.5.2014

Souhlas Generálního projektanta: .....  
Libor Kluba, DiS

Datum: 13.5.2014

Souhlas kord. projektu Objednatel: .....  
JUDr. Libuše Růčková

Datum: 13.5.2014

Souhlas zástupce Objednatel: .....  
Přemysl Sochor

Datum: 13.5.2014

Za objednatele převzal:

Datum:

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera

Objekt: Změnové listy

Část: Změnový list č. 08 - zazdívka otvorů v m.č. 1025, 1026 a 1027

Objednatel: HOCHTIEF CZ a.s

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------

## VÝPOČET VÝMĚR

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	011	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	6,000
			3*2		6,000
			<b>Součet</b>		<b>6,000</b>
2	593	593211020	překlad železobetonový 179x14x14 cm	kus	6,000

#### 34 Stěny a příčky

3	014	340238225	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel děrovaných P+D tl 300 mm	m2	3,600
			1,50*0,80*3		3,600
			<b>Součet</b>		<b>3,600</b>

#### 4 Vodorovné konstrukce

4	014	411238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v klenbách cihlami tl do 150 mm	m2	1,500
			0,5*3		1,500
			<b>Součet</b>		<b>1,500</b>

#### 96 Bourání konstrukcí

5	R	971024691	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MV nebo MVC tl přes 900 mm	m3	0,700
6	R	974029664	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtažení nosníků tl do 150 mm v do 150 mm	m	9,000
			"m.č. 1025, 1026, 1027" 1,50*2*3		9,000
			<b>Součet</b>		<b>9,000</b>

7	R	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,173
8	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	69,536
9	R	997013117L	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	2,173
10	R	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	2,173
11	R	979098200x	Poplatek za uložení stavební sutí a ostatních odpadů na skládce (skládkovně)	t	2,173

#### 99 Přesun hmot

12	R	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	2,083
13	R	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	2,083

## PSV Práce a dodávky PSV

### 766 Konstrukce truhlářské

14	R	766-001	Provedení otvoru ve stávající dřevěné okenici výřezem s opracováním a stabilní zaústění nasávacího potrubí do otvoru	kpl	6,000
15	R	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	
16	R	998766293	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 500 m	%	

# Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera

Reg. číslo: CZ.1.06/5.1.00/03.08089  
Odběratel: Benediktínské opatství sv. Václava v Broumově  
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s.

## ZMĚNOVÝ LIST

č.009

### PŘEDMĚT ZMĚNY:

Dojezd osobního výtahu - místnost číslo: - 1012

### ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

**Zjištění :** Při provádění bouracích prací v úrovni vstupu do výtahu v 1. nadzemním podlaží byla objevena klenba a velký původní komín, který svým půdorysem zasahuje do půdorysu navrhovaného dojezdu navrhovaného výtahu. Zároveň byla odhalena klenba mezi 1NP a 2NP, kterou je nutno taktéž odstranit. Nález kleneb a stávajícího komína byl objektivně nepředpokládaný, projekt uvažoval s vytvářením dojezdu do stávajícího terénu. Tato skutečnost byla objektivně nepředvidatelná a je nutné navrhnout úpravu dojezdu výtahu pro dokončení šachty osobního výtahu.

**Návrh řešení :** Klenbu nutno ubourat a upravit dojezd výtahu. Postupně ubourání klenby a doplnění nosníků I220. Ocelové nosníky zasekat do kapes (200 mm) dle projektové dokumentace změny

### Přílohy:

1. Výkaz a kalkulace ceny
2. Návrh změny dojezdu výtahu

Návrh změny Harmonogramu:

Návrh změny Ceny díla: příloha č.1

Předpokládaná hodnota  
"VÍCEPRÁCE" dle č.009 činí 25 591 Kč bez DPH

Předpokládaná změna  
ceny dle č.009 činí 25 591 Kč bez DPH



Souhlas Zhotovitele:

Jan Krístek - Vedoucí projektového týmu

Datum: 6.5.2014

Souhlas TDO Objednatele:

Jaroslav Hejzlar

Datum: 6.5.2014

Souhlas Generálního projektanta:

Libor Klubač, DiS

Datum: 12.5.2014

Souhlas kord. projektu Objednatele:

JUDr. Libuše Růčková

Datum: 13.5.2014

Souhlas zástupce Objednatele

Přemysl Sochor

Datum: 13.5.2014

Za objednatele převzal:

Datum:

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera  
 Objekt: Změnové listy  
 Část: Změnový list č. 09 - dojezd osobního výtahu

Objednatel: HOCHTIEF CZ a.s.  
 Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 6.5.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce	Méněpráce
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------	-----------

## HSV Práce a dodávky HSV 24 355,65

### 4 Vodorovné konstrukce 12 006,89

R		411354232x	Bednění stropů ztracené z hraných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm. Plech mín. v každé druhé vlně přivážit nebo přistřílet k horní pásnici ocelových nosníků. (Výměra = půdorysná plocha podhledu stropu)	m2	5,482	547,0	2 998,65	2 998,65	
---	--	------------	---	----	-------	-------	----------	----------	--

"1044 - výtah - ŽB deska - podbednění části desky (nad 1.PP) - dle PD" -2,61\*1,25 -3,263

"1044 - výtah - ŽB deska - podbednění části desky (nad 1.PP) - změnový list" 2,65\*3,30 8,745

**Součet** 5,482

R		41323221	Zazdívková zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	KUS	4,000	154,0	616,00	616,00	
---	--	----------	---	-----	-------	-------	--------	--------	--

"1044 - výtah - ŽB deska - podchycení podbednění části desky (nad 1.PP) - nosníky I č. 20 - dle PD" -3\*2 -6,000

"1044 - výtah - ŽB deska - podchycení podbednění části desky (nad 1.PP) - nosníky I č. 22 - změnový list" 3\*2+2\*2 10,000

**Součet** 4,000

R		413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,256	6 597,0	1 688,83	1 688,83	
---	--	-----------	---	---	-------	---------	----------	----------	--

"1044 - výtah - ŽB deska - podchycení podbednění části desky (nad 1.PP) - nosníky I č. 20 - dle PD" -3\*2,76\*0,0262 -0,217

"1044 - výtah - ŽB deska - podchycení podbednění části desky (nad 1.PP) - nosníky I č. 22 - změnový list" 3\*3,30\*0,0311+2\*2,65\*0,0311 0,473

**Součet** 0,256



134	134809150	tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 200	l	-0,234	24 200,0	-5 662,80	-5 662,80
Hmotnost 26,3 kg/m							
-0,217*1,08							

134	134809151	tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 220	l	0,511	24 200,0	12 366,20	12 366,20
Hmotnost 26,3 kg/m							
0,473*1,08							

Součet  
0,511  
0,511

## 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 789,39

R	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,522	226,0	117,97	117,97
"1044 - výťah - ŽB deska - dle PD" -2,61*0,2							
"1044 - výťah - ŽB deska - změnový list" 2,61*0,2*2							
Součet							
				0,522			

R	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,522	51,0	26,62	26,62
R	631362021	Výtluž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,114	23 200,0	2 644,80	2 644,80
sítě 6/150/150 :							
"1044 - výťah - ŽB deska - dle PD" -							
2*2,61*3,22*0,003*1,30							
sítě 8/100/100							
"1044 - výťah - ŽB deska - změnový list"							
2*2,65*3,30*0,0079*1,30							
Součet							
				-0,066			
				0,180			
				0,114			

## 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 562,29

25	013	963031434	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	192,4	8,120	1 562,29
"2043 - otvor ve stropě pro výťahovou šachtu - skutečnost" 2,8*2,9							
Součet							
				8,120			
				8,120			

## 94 Lešení a stavební výťahy

1 786,05

R	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	22,500	25,0	562,50	562,50
3,0*2,50*3,0							
Součet							
				22,500			
				22,500			

R	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	472,500	0,6	283,50	283,50
3,0*2,50*3,0*21							
Součet							
				472,500			
				472,500			

11	R	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	22,500	15,0	337,50	337,50
12	R	949211111	Montáž lešeňové podlahy s příčnický pro trubková lešení v do 10 m	m2	7,500	35,1	263,25	263,25
			3,0*2,50		7,500			
			<b>Součet</b>		<b>7,500</b>			

13	R	949211211	Příplatek k lešeňové podlaže s příčnický pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	157,500	1,0	163,80	163,80
			3,0*2,50*21		157,500			
			<b>Součet</b>		<b>157,500</b>			

14	R	949211811	Demontáž lešeňové podlahy s příčnický pro trubková lešení v do 10 m	m2	7,500	23,4	175,50	175,50
----	---	-----------	---	----	-------	------	--------	--------

### 96 Bourání konstrukci 5 954,62

15	R	963031432	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	0,000	83,0	0,00	0,00
			"2043 - otvor ve stropě pro výtahovou šachtu - PD"					
			2,8*2,9		-8,120			
			"klenba mezipatra mezi 1. a 2. NP - skutečnost"					
			2,80*2,90		8,120			
			<b>Součet</b>		<b>0,000</b>			

15	R	973031325	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	4,000	127,0	508,00	508,00
			"1044 - výlah - ŽB deska - podchycení podbednění části desky (nad 1.PP) - nosníky l č. 20 - dle PD" -3*2		-6,000			
			"1044 - výlah - ŽB deska - podchycení podbednění části desky (nad 1.PP) - nosníky l č. 22 - změnový lis!"		10,000			
			3*2*2*2		<b>4,000</b>			

16	R	974031154	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	11,900	73,0	868,70	868,70
			"1044" 3,30*2+2,65*2		11,900			
			<b>Součet</b>		<b>11,900</b>			

17	R	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,976	99,0	492,62	492,62
18	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	159,232	6,0	955,39	955,39
19	R	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	4,976	452,0	2 249,15	2 249,15
20	R	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	4,976	17,0	84,59	84,59

24	R	979098200x	Poplatek za uložení stavební suti a ostatních odpadů na skládce (skládkovné)	t	4,976	160,0	796,16	796,16
----	---	------------	--	---	-------	-------	--------	--------

**99 Přesun hmot**

99	R	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,693	220,0	152,46	152,46
99	R	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,693	150,0	103,95	103,95

**PSV Práce a dodávky PSV**

**783**

**Dokončovací práce - nátěry**

783	R	783221112	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	5,939	208,0	1 235,31	1 235,31
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	----------	----------

"1044 - výlah - ŽB deska - podchycení podbednění části desky (nad 1.PP) - nosníky l č. 20 - dle PD" -  
3\*2,76\*0,709 -5,871

"1044 - výlah - ŽB deska - podchycení podbednění části desky (nad 1.PP) - nosníky l č. 20 - změnový list" (3\*3,30+2\*2,65)\*0,777 11,810

**5,939**

**Celkem**

<b>25 591 Kč</b>	<b>31 254 Kč</b>	<b>-5 663 Kč</b>
Cena celkem	Vícepráce	Měření

**LEGENDA ZNACENÍ POLOZEK :**



Původní položka smluvního rozpočtu

Obdobná položka smluvního rozpočtu

Nová položka URS

Nová "R" položka ( individuální kalkulace )

# Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera

Reg.číslo: CZ.1.06/5.1.00/03.08089  
 Odběratel: Benediktínské opatství sv.Václava v Broumově  
 Dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s.

## ZMĚNOVÝ LIST

č.011

### PŘEDMĚT ZMĚNY:

Doplnění podlahové konstrukce v m.č. 3090

### ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Zjištění : Při bouracích pracích, po odkrytí popdlahových konstrukcí bylo zjištěno, že stávající podkladní nosné konstrukce v m.č. 3090 jsou dožilé - napadené hnilobou a rží (část nadstávající instalační šachtou) a byl objeven trám napadený dřevomorkou. Vzhledem k tomu, že skladba podlahy a stávající šachta, byla odhalena až při realizaci stavby, nebylo možné s tímto uvažovat v projektu a jedná se o objektivně nepředvídatelnou skutečnost. Po odbourání napadených konstrukcí bude však nutné doplnit v tomto místě podlahovou konstrukci novou.

Návrh řešení : plochu nad klenbou bude nutné vyčistit, klenbu ošetřit a provést násyp keramzitem jako podkladní vrstvu projektem navržené podlahy; plochu nad instalační šachtou o ploše 5,4 x 1,2 bude nutné zastropit novou konstrukcí - vše dle změnové PD

### Přílohy:

1. Výkaz a kalkulace ceny
2. Návrh doplnění podlahové konstrukce v m.č.3090

Návrh změny Harmonogramu:

Návrh změny Ceny díla bude doplněno - příloha č.1

hodnota "VICEPRACE"

dle č.011 čini 51 050 Kč bez DPH

Předpokládaná změna

ceny dle č.011 čini 51 050 Kč bez DPH



Souhlas Zhotovitele <i>Jan Křístek - Vedoucí projektového týmu</i>	Datum: 6.5.2014
Souhlas TDO Objednatele: <i>Jaroslav Hejzlár</i>	Datum: 6.5.2014
Souhlas Generálního projektanta: <i>Libor Kluba, DiS</i>	Datum: 10.5.2014
Souhlas kord. projektu Objednatele: <i>JUDr. Libuše Růčková</i>	Datum: 13.5.2014
Souhlas zástupce Objednatele <i>Přemysl Sochar</i>	Datum: 13.5.2014
Za objednatele převzal:	Datum:

# ROZPOČET

Stavba: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera

Objekt: Změnové listy

Část: Změnový list č. 11 - doplnění stropní konstrukce v m.č. 3090

Objednatel: HOCHTIEF CZ a.s

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce	Menšípráce
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------	------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 3 Svislé a kompletní konstrukce

7	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10	m <sup>3</sup>	0,904	3 664,00	3 312,26	3 312,26	
---	-----------	---	----------------	-------	----------	----------	----------	--

### 4 Vododorvné konstrukce

8	411354232x	Bednění stropů ztracené z hraných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm. Plech min. v každé druhé vlně přivařit nebo přistřílet k horní pánsnici ocelových nosníků. (Výměra = půdorysná plocha podhledu stropu)	m <sup>2</sup>	7,630	590,00	4 501,70	4 501,70	
9	413232221	Zazdíčka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	8,000	154,00	1 232,00	1 232,00	
4	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,433	6 597,00	2 856,50	2 856,50	
6	134809150	lyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 200.	l	0,233	24 200,00	5 638,60	5 638,60	

Hmotnost: 26,3 kg/m

6	134809151	lyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 220.	l	0,196	24 200,00	4 743,20	4 743,20	
---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------	--

Hmotnost: 26,3 kg/m

### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého lf. C 20/25	m <sup>3</sup>	1,145	2 982,00	3 414,39	3 414,39	
8	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m <sup>3</sup>	1,145	48,00	54,96	54,96	
9	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m <sup>2</sup>	0,818	226,00	184,87	184,87	
10	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m <sup>2</sup>	0,818	51,00	41,72	41,72	

11	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,020	23 200,00	464,00	464,00
12	635211122x	Násyp pod podlahy z keramzitu prolévaný cementovým mlékem	m3	4,081	2 650,00	10 814,65	10 814,65

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

13	964073221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m	t	0,092	6162	566,90	566,90
----	-----------	--	---	-------	------	--------	--------

### 96 Bourání konstrukcí

14	962031133	Bourání přítek z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	6,540	70,00	457,80	457,80
16	964061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	6,000	243,00	1 458,00	1 458,00
18	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,808	1 418,00	2 563,74	2 563,74
17	965081354x	pískovcové, cementové nebo cihelné dlažby tl. do 6cm kladené do cementového lože. Veškerá dlažba bude uskladněna v objektu investora, nebude odvezena na skládku !!	m2	-25,830	287,00	-7 413,21	-7 413,21
18	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	3,318	133,00	441,29	441,29
19	973031325	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	8,000	127,00	1 016,00	1 016,00
20	974031154	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	8,250	73,00	602,25	602,25
21	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,300	99,00	722,70	722,70
22	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	233,600	6,00	1 401,60	1 401,60
23	997013171	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svíse s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	7,300	452,00	3 299,60	3 299,60
24	997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	7,300	17,00	124,10	124,10
26	979098200x	Poplatek za uložení stavební suti a ostatních odpadů na skládce (skládkovné)	t	7,300	160,00	1 168,00	1 168,00

### 99 Přesun hmot

26	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenosti do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	8,433	220,00	1 855,26	1 855,26
----	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------

37	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšení přesun do 500 m	l	8,433	150,00	1 264,95	1 264,95
----	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------

**PSV**

**Práce a dodávky PSV**

**762B Konstrukce tesařské - bourání**

28	7625222812	Demontáž podlah s polišťáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	25,830	60,00	1 549,80	1 549,80
29	7628222840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2	m	5,850	61,1	357,44	357,44

**783 Dokončovací práce - nátěry**

30	783221112	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	11,323	208,00	2 355,18	2 355,18
----	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------

**Celkem**

<b>51 050 Kč</b>		<b>58 463 Kč</b>	<b>-7 413 Kč</b>
Cena celkem		Vícepráce	Měnitelná

**LEGENDA ZNACENI POLOZEK :**



- Původní položka smluvního rozpočtu
- Obdobná položka smluvního rozpočtu
- Nová položka URS
- Nová "R" položka ( individuální kalkulace )



# Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera

Reg.číslo: CZ.1.06/5.1.00/03.08089  
Odběratel: Benediktínské opatství sv.Václava v Broumově  
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s.

ZMĚNOVÝ LIST

č.013

## PŘEDMĚT ZMĚNY:

Změna osvětlení - požadavek NPÚ

## ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

**Zjištění :** Při provádění stavebních prací ve 2. nadzemním podlaží v místnostech 2023, 2024 byly odhaleny a odkryty původní barokní výmalby stropů se štukovým orámováním. Zástupce NPÚ požaduje, aby oproti původnímu projektu nebyla instalována stropní svítidla, která by mohla stropní výmalby nenávratně poškodit, působila by u stropních maleb rušivě a neumožnila by kompletní prezentaci nově restaurované stropní malby návštěvníkům kláštera. Na základě tohoto požadavku je nutné nově vyřešit způsob osvětlení v těchto místnostech. Před odhalením maleb nebyl takový požadavek NPÚ vznesen a původní PD jiné osvětlení nepředpokládala.

**Návrh řešení :** Navržené řešení osvětlení místností č. 2023, 2024 uvažuje použít 6ks halogenových lamp (500W) s vrchní vyzařovací charakteristikou, umístěných dle výpočtů. Napojení lamp musí být provedeno minimálně ze dvou samostatných zásuvkových okruhů (3kW instalovaného příkonu).

Ovládání osvětlení v těchto prostorech bude rozděleno na dva okruhy. Prvním vypínačem bude sepnuto orientační osvětlení (dvě lampy v každé místnosti) a druhým vypínačem budou rozsvícena zbylá svítidla. Ovládání osvětlení bude provedeno vypínačem, který bude ovládat cívku stykače zásuvkového obvodu. Zásuvky pro napájení nových stojacích lamp budou umístěny v podlahových krabicích.

## Přílohy:

1. Výkaz a kalkulace ceny
2. Projektová dokumentace

Návrh změny Harmonogramu:

Návrh změny Ceny díla:

hodnota "VICEPRACE"

dle č.013 činí 55 549 Kč bez DPH

Předpokládaná změna

ceny dle č.013 činí 55 549 Kč bez DPH



Souhlas Zhotovitele:

Jan Křístek- Vedoucí projektového týmu

Datum: 27.5.14

Souhlas TDO Objednatele:

Jaroslav Hejzlar

Datum: 27.5.14

Souhlas Generálního projektanta:

Libor Kluba, DiS.

Datum: 27.5.2014

Souhlas kord. projektu Objednatele:

JUDr. Libuše Ručková

Datum: 27.5.2014

Souhlas zástupce Objednatele

Přemysl Sochor

Datum: 27.5.2014

Za objednatele převzal:

Datum: 27.5.2014

# VÝKAZ VÝMĚR

Služba: Vzdělávací a kulturní centrum Brno - revitalizace klášteřské etapy I

Objekt: SO.01 - KMLter

Část: Elektronizace a síťování

MŠP: 600000

Datum: 15.5.2014

Datum: 15.5.2014

Objekt: SO.01 - KMLter

Zpracoval: Brno - Revitalizace etapy I

Zpracoval: ERM HODNOV, s.r.o.

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Měřítko
1	2	3	4	5	6	7	8

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 13 ZMĚNA ZPŮSOBU OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTI 2023\_2024

Materiál

### D1 Vícepráce (PŘÍPOČET - výměr+řepřítisk)

12		podlahová krabice pro gumulaci, širšího tvaru 15 rozmer 24x7,8x1,0mm vč. b. př. tloušťka měřicího modulu 45 a 6x, 4 kusy 230V (PŘÍPOČET - řepřítisk)	ks	4 000	1 246,41	4 985,64	4 985,64
13		nové napojení vypínačů zrušením stropních svídek	h	1 950,00	3,12	6 082,50	1 950,00
14		napojení nových záruvek	h	1 950,00	3,12	6 082,50	1 950,00
15		odebrání 4ks svídek EL12	ks	4 000	707,85	2 831,40	2 831,40
16		odebrání 8ks svídek EL13	ks	8 000	1 552,50	12 420,00	12 420,00
17		nová podlaha	h	1 950,00	3,12	6 082,50	1 950,00
18		ovězení osvětlení 2ks navíc	h	1 950,00	3,12	6 082,50	1 950,00
19		Zárušky do podlahových krabic 12ks	ks	1 200	32,77	39 324,00	39 324,00
20		oprava rozvednice (správní)	h	1 000	10 870,00	10 870,00	10 870,00
<b>CELKEM</b>							<b>46 952,91</b>

4 nové krabice pro napojení lamp - rozdíl - navýšení výměry  
nové napojení vypínačů zrušením stropních svídek  
napojení nových záruvek  
odebrání 4ks svídek EL12  
odebrání 8ks svídek EL13  
Nová podlaha  
ovězení osvětlení 2ks navíc  
Zárušky do podlahových krabic 12ks  
oprava rozvednice (správní)

### Ostatní materiály

### D2 Vícepráce (PŘÍPOČET - výměr+řepřítisk)

138		podlahová krabice pro gumulaci, širšího tvaru 15 rozmer 24x7,8x1,0mm vč. b. př. tloušťka měřicího modulu 45 a 6x, 4 kusy 230V (PŘÍPOČET - řepřítisk)	ks	4 000	819,21	3 276,84	3 276,84
139		nové napojení vypínačů zrušením stropních svídek	h	1 950,00	3,12	6 082,50	1 950,00
140		napojení nových záruvek	h	1 950,00	3,12	6 082,50	1 950,00
<b>CELKEM</b>							<b>5 169,22</b>

### Montáž

### D3 Vícepráce (PŘÍPOČET - výměr+řepřítisk)

138		podlahová krabice pro gumulaci, širšího tvaru 15 rozmer 24x7,8x1,0mm vč. b. př. tloušťka měřicího modulu 45 a 6x, 4 kusy 230V (PŘÍPOČET - řepřítisk)	ks	4 000	3,12	12 480,00	12 480,00
139		nové napojení vypínačů zrušením stropních svídek	h	1 950,00	3,12	6 082,50	1 950,00
140		napojení nových záruvek	h	1 950,00	3,12	6 082,50	1 950,00
141		odebrání 4ks svídek EL12	ks	4 000	56,91	227,64	227,64
142		odebrání 8ks svídek EL13	ks	8 000	1 552,50	12 420,00	12 420,00
143		nová podlaha	h	1 950,00	3,12	6 082,50	1 950,00
144		ovězení osvětlení 2ks navíc	h	1 950,00	3,12	6 082,50	1 950,00
145		Zárušky do podlahových krabic 12ks	ks	1 200	32,77	39 324,00	39 324,00
146		oprava rozvednice (správní)	h	1 000	10 870,00	10 870,00	10 870,00
<b>CELKEM</b>							<b>3 386,38</b>

4 nové krabice pro napojení lamp  
nové napojení vypínačů zrušením stropních svídek  
napojení nových záruvek  
odebrání 4ks svídek EL12  
odebrání 8ks svídek EL13  
Nová podlaha  
ovězení osvětlení 2ks navíc  
Zárušky do podlahových krabic 12ks  
oprava rozvednice (správní)

